


ASHRAYAN-2 PROJECT Prime minister's office Cost Abstract for Community center		
Part	Item description	Amount
Part-A	Community center including Toilet	1,239,960.00
Part-B	Tube well	39,900.00
Part-C	Furniture	71,993.00
Part-D	Television & other Accessories	45,000.00
Total Amount : Thirteen lac ninety six thousand Eight hundred fifty three		1,396,853.00



২৯/০৬/২৩


মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়



২৯/০৬/২৩

মোঃ আবুল বাশার মোল্লা
সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।


২৬/৮/২৩
মোঃ জাকিউর রহমান
প্রকল্প প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


২৬/৮/২৩
মোহাম্মদ মাইমুদুল হক
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়



২৬/৮/২৩
আবু হালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়



২৬/৮/২৩
এ. কে. এম. মানিরুজ্জামান
পরিচালক (প্রশাসন)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


Bill of quantities (BOQ) of Community center

LGED rate of schedule - feb 2023


Sl.No.	Item code	Item description	unit	quantity	unit rate	Amount
1	5.02.01.2	Earth work in excavation	cum	46.489	168.00	7,810.15
2	5.02.08.1	Sand filling in foundation	cum	11.438	1,088.00	12,444.54
3	5.02.11	Earth filling in foundation	cum	11.438	207.00	2,367.67
4	5.03.01	One layer brick flat soling in foundation	sqm	75.083	636.00	47,752.79
5	5.03.02.1	Lean / blinding concrete (1:3:6) in foundation	cum	6.063	9,362.00	56,761.81
6	5.03.04.02	Damp proof course (DPC) (1:1.5:3)	cum	0.239	16,534.00	3,951.63
7	5.03.05	Supplying and laying of single layer polythene sheet	sqm	28.541	47.00	1,341.43
8	5.04.01	Brick works with first class bricks with mortar (1:6) in foundation	cum	19.953	9,140.00	182,370.42
9	5.04.15	125 mm brick work with first class bricks with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:6)	sqm	95.483	1,373.00	131,098.16
10	5.05.01.01	RCC WORKS: (1:2:4) footing,	cum	2.217	10,292.00	22,817.36
11	5.05.01.02	RCC WORKS: 1:2:4 (measured on gross concrete section) Column	cum	3.824	10,651.00	40,729.42
12	5.05.01.03	RCC WORKS: (1:2:4) Sunshed/Lintel	cum	1.126	10,435.00	11,749.81
13	5.05.13.09	FORMWORK (Wooden)	sqm	314.320	457.00	143,644.24
14	5.06.01.01	Supplying, fabrication and fixing to detail as per design	kg	472.512	110.00	51,976.32
15	5.07.09.1	Supplying, fitting and fixing double leaf door frame	m	23.165	735.00	17,026.28
16	5.08.03..3	Supplying, fitting and fixing 38mm thick wooden double leaf panel door shutters	sqm	9.665	8,693.00	84,017.85
17	5.08.15.1	Supplying, fitting and fixing steel window frames and shutters	sqm	11.710	6,804.00	79,674.84
18	5.09.01.06	Supply, fabrication and installation of steel channel and angle in roof truss	kg	982.924	129.00	126,797.20
19	5.09.01.21	Supply and installation of 0.457 mm thick corrugated galvanized iron sheet	sqm	114.004	578.00	65,894.31
20	5.09.01.22.1	0.27 mm thick galvanized iron plain sheet ridging	m	11.580	472.00	5,465.76
21	5.12.04	Minimum 12mm thick cement sand (F.M-1.2) breathable plaster (1:6)	sqm	38.191	395.00	15,085.45
22	5.12..5	Minimum 12mm thick cement sand (F.M-1.2) breathable plaster (1:4)	sqm	175.718	303.00	53,242.55
23	5.13.01	25 mm thick artificial patent stone (1:2:4)	sqm	75.083	536.00	40,244.49
24	5.16.13	White washing by three coats	sqm	175.718	25.00	4,392.95
25	Analysis-1	celling/ Tarzamat	sqm	53.416	384.00	20,511.74
26	6.13.10	Construction of sanitary latrine consists of inspection pit, well with CC ring, well cover, soil pipe and air vent pipe	each	1.000	10,791.33	10,791.33
27			sqm	53.416		-
28				Total Tk. =		1,239,960.49



 এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান
 পরিচালক (প্রশাসন)
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ


 আবু হুসেইন মোহাম্মদ হোসেন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক)
 আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


 ২৭/০৬/২৩
 মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

Baba
 ২৬/০৬/২৩
 হিমাজি সাহা
 সহকারী প্রকৌশলী
 আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


 মোঃ জাকির রহমান
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়



 মোহাম্মদ মাহমুদ হক
 উপ-পরিচালক (উপসচিব)
 আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


= ১০৭ =


Bill of quantities (BOQ) of Tube well


LGED rate of schedule - feb 2023


Sl.No.	Item code	Item description	unit	quantity	unit rate	Amount
1	10.02.1	Boring by using 100 mm dia cutter and 40 mm dia heavy type G.I pipe From 0.0 m to 50 m = 50 m (PWD BW 27.2.1)	m	63.050	196.00	12,357.80
2	10.03.1	6 Hand-pump set including all necessary accessories etc (PWD BW 27.3.1)	set	1.000	3,460.00	3,460.00
3	10.03.2	Supplying and lowering of 40/38 mm inside dia best quality uPVC pressure tube well pipe	m	1.500	1,017.00	1,525.50
4	10.03.3	38/40 mm dia water grade uPVC pipe having wall thickness 2.5 mm -3.00 mm (PWD BW 27.3.3)	m	60.000	220.00	13,200.00
5	10.03.4	38/40 mm dia water grade uPVC strainer having wall thickness 2.5 mm -3.00 mm (PWD BW 27.3.4)	m	3.000	291.00	873.00
6	10.03.5	38/40 mm dia uPVC socket adapter (PWD BW 27.3.5)	each	1.000	132.00	132.00
7	10.80	Construction of platform of size 1.4 m x 1.0 m and outlet drain up to 1 meter long, (PWD BW 27.80)	each	1.000	7,163.00	7,163.00
		Arsenic Test	each	1.000	1,188.70	1,188.70
8						39,900.00



২৩/০৭/২৩
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


২৩/০৭/২৩
মোঃ আবুল বাশার মোস্তা
সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।


১৩/০৮/২৩
মোঃ জাকিরুর রহমান
প্রকল্প প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


২৩/০৮/২০২৩
মোহাম্মদ মাহমুদুল হক
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


২৩/০৮/২০২৩
আবু ফেরেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়


এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান
পরিচালক (প্রশাসন),
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

= ৩৯৮ =